



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE INSUMOS ESPECIFICOS

DATA
29.09.2020

CÓDIGO	UN	TIPO	CENTRO	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	MOEDA	PREÇO	DT CALCULO	DESCRIÇÃO
COMPONENTE									
SE18098/01-S001	UN		CISL			BRL	156,73	01/11/2019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL PRÉ
									FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL PRÉ MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1200MM E L = 0,50M PARA FORMAÇÃO DA CAIXA DO CESTO
	UN	V		1,000000	156,73	BRL	156,73		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL PRÉ
SE18098/01-S002	GB		CISL			BRL	180.000,00	01/11/2019	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
									ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
	GB	V		1,000000	180.000,00	BRL	180.000,00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CANTEIRO
SE18098/01-S003	UN		CISL			BRL	539,51	01/11/2019	SOLDAGEM POR TERMOFUSÃO EM TUBOS PEAD DN
									SOLDAGEM POR TERMOFUSÃO EM TUBOS PEAD DN200MM INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, MÁQUINAS, FUNCIONÁRIOS, FERRAMENTAS E TODOS
									ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DAS SOLDAS.
	UN	V		1,000000	539,51	BRL	539,51		SERVIÇOS DE SOLDAGEM POR TERMOFUSÃO EM T
SE18098/01-S004	GB		CISL			BRL	662,96	01/11/2019	EXECUÇÃO COMPLETA DAS INSTALAÇÕES DE PON
									EXECUÇÃO COMPLETA DAS INSTALAÇÕES DE PONTO DE ÁGUA DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS,
									CONFORME PROJETO
	GB	V		1,000000	662,96	BRL	662,96		EXECUÇÃO COMPLETA DAS INSTALAÇÕES DO PON
SE18098/01-S005	GB		CISL			BRL	133,04	01/11/2019	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO PARA
									EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO PARA LAVAGEM DO CESTO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS,
									CONFORME PROJETO.
	GB	V		1,000000	133,04	BRL	133,04		EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO PARA
SE18098/01-S006	GB		CISL			BRL	682,91	01/11/2019	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CESTO PARA RETE
									MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CESTO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, COM ESTRUTURAEM PERFIS METÁLICOS E TELA DE AÇO # 5X5 CM COM GUIA EM TUBO
	GB	V		1,000000	682,91	BRL	682,91		MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CESTO PARA RETE
SE18098/01-S007	GB		CISL			BRL	337,61	01/11/2019	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETR
									ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 2000MM E L = 0,50M PARA FORMAÇÃO DO POÇO DE SUÇÃO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
	GB	V		1,000000	337,61	BRL	337,61		ANEL PREMOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO
SE18098/01-S008	GB		CISL			BRL	72.872,29	01/11/2019	EXECUÇÃO TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE INTERC
									EXECUÇÃO TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE INTERCEPTOR DE ESGOTO SANITÁRIO EM TUBO PEAD ESGOTO PN8 DN200MM SOB A RODOVIA BR-491 CONFORME
									PROJETO ESPECÍFICO APROVADO NO DNIT ATRAVÉS DE SONDA MECÂNICA COM ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO -MÉTODO NÃO DESTRUTÍVEL.



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE INSUMOS ESPECIFICOS

DATA
29.09.2020

CÓDIGO	UN	TIPO	CENTRO	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	MOEDA	PREÇO	DT CALCULO	DESCRIÇÃO
COMPONENTE									
	GB	V		1,000000	72.872,29	BRL	72.872,29		EXECUÇÃO TRAVESSIA SUBTERRÂNEA
SE18098/01-S009	GB		CISL			BRL	673,49	01/11/2019	COMPORTA EM ALUMÍNIO # 1/8" DIM. 25X25 C COMPORTA EM ALUMÍNIO # 1/8" DIM. 25X25 CM, INCLUSIVE BATENTES LATERAIS EM ALUMÍNIO # 1/8" E DE FUNDO EM NEOPRENE 2X2 CM, A SER IÇADO ATRAVÉS DE FIO DE NYLON # 1/4".
	GB	V		1,000000	673,49	BRL	673,49		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COMPORTA
SE18098/01-S010	GB		CISL			BRL	285,11	01/11/2019	ASSENTAMENTO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBM ASSENTAMENTO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, VAZÃO DE 3,0 A 7,5 L/S E HMAN. MÁX = 60 MCA, CONFORME PROJETO
	GB	V		1,000000	285,11	BRL	285,11		ASSENTAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMER
SE18098/01-S011	GB		CISL			BRL	50,84	01/11/2019	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BRAÇADEIRA EM C MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO PARA TUBO DE 150MM
	GB	V		1,000000	50,84	BRL	50,84		MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BRAÇADEIRA EM C
SE18098/01-S012	GB		CISL			BRL	49,96	01/11/2019	EXECUÇÃO DA ANCORAGEM DA TUBULAÇÃO DE RE EXECUÇÃO DA ANCORAGEM DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE COM FORNECIMENTO DETODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETO.
	GB	V		1,000000	49,96	BRL	49,96		EXECUÇÃO DA ANCORAGEM DA TUBULAÇÃO DE RE
SE18098/01-S013	M		CISL			BRL	6,86	01/11/2019	EXECUÇÃO DE RASGO E RECOMPOSIÇÃO DA ALVE EXECUÇÃO DE RASGO E RECOMPOSIÇÃO DA ALVENARIA.
	M	V		1,000000	6,86	BRL	6,86		EXECUÇÃO DE RASGO E RECOMPOSIÇÃO DA ALVE
SE18098/01-S014	GB		CISL			BRL	1.706,02	01/11/2019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA P1 (0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA P1 (0,90X1,50)M EM CHAPA DE AÇO DOBRADA TIPO VENEZIANA.
	GB	V		1,000000	1.706,02	BRL	1.706,02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE 90
SE18098/01-S015	GB		CISL			BRL	3.293,24	01/11/2019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA P2 (1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA P2 (1,50X1,80)M EM CHAPA DE AÇO TIPO VENEZIANA.
	GB	V		1,000000	3.293,24	BRL	3.293,24		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE 1,
SE18098/01-S016	GB		CISL			BRL	336,26	01/11/2019	EXECUÇÃO DA MURETA PARA PADRÃO DE ENTRAD EXECUÇÃO DA MURETA PARA PADRÃO DE ENTRADA.
	GB	V		1,000000	336,26	BRL	336,26		EXECUÇÃO DA MURETA PARA PADRÃO DE ENTRAD



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE INSUMOS ESPECIFICOS

DATA
29.09.2020

CÓDIGO	UN	TIPO	CENTRO	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	MOEDA	PREÇO	DT CALCULO	DESCRIÇÃO
COMPONENTE									
SE18098/01-S017	GB		CISL			BRL	1.092,18	01/11/2019	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PA
									EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TIPO C3, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETO.
	GB	V		1,000000	1.092,18	BRL	1.092,18		EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PA
SE18098/01-S018	GB		CISL			BRL	13.940,42	01/11/2019	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REFER
									EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REFERENTES À DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA EXTERNA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETO.
	GB	V		1,000000	13.940,42	BRL	13.940,42		EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA RE
SE18098/01-S019	GB		CISL			BRL	1.069,74	01/11/2019	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE IL
									EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETO.
	GB	V		1,000000	1.069,74	BRL	1.069,74		EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE IL
SE18098/01-S020	GB		CISL			BRL	1.222,04	01/11/2019	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE DI
									EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E INSTRUMENTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETO.
	GB	V		1,000000	1.222,04	BRL	1.222,04		EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE DI
SE18098/01-S021	GB		CISL			BRL	4.991,69	01/11/2019	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SI
									EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETO
	GB	V		1,000000	4.991,69	BRL	4.991,69		EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SI
SE18098/01-S022	GB		CISL			BRL	353,30	01/11/2019	MOVIMENTO DE TERRA PARA EXECUÇÃO DA DIST
									MOVIMENTO DE TERRA PARA EXECUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA EXTERNA.
	GB	V		1,000000	353,30	BRL	353,30		MOVIMENTO DE TERRA PARA EXECUÇÃO DA DIST