RUA GEN. CARNEIRO

CALÇADA

TRATAMENTO DA SUPERFICIE DO BEIRAL DA FACHADA DA RUA GEN. CARNEIRO COM RASPAGEM, POLIMENTO E PINTURA ACRILICA 30,73 M²

TODO O PISO DO MERCADO DEVERÁ SER REVESTIDO PELO PISO GRANILITE A=1.357,95M²

AS PAREDES DOS BANHEIROS DO MERCADO DEVERÃO RECEBER PINTURA ACRILICA COM 2 DEMÃOS DE TINTA. A= 23,82M² (PÉ DIREITO DE PINTURA 1,48M)

TRATAMENTO DA SUPERFICIE DO BEIRAL DA FACHADA DA RUA CÔNEGO JOSÉ CARLOS COM RASPAGEM, POLIMENTO E PINTURA ACRILICA 36,76 M²

AS PAREDES DOS BANHEIROS DO MERCADO DEVERÃO RECEBER PINTURA ACRILICA COM 2 DEMÃOS DE TINTA. A= 33,82M² (PÉ DIREITO DE PINTURA 1,48M)

AS PAREDES DE TODA A ÁREA INTERNA DO MERCADO DEVERÃO RECEBER PINTURA ACRILICA COM 2 DEMÃOS DE TINTA A=2445M²

AS PAREDES DE TODA A ÁREA INTERNA DO MERCADO DEVERÃO RECEBER PINTURA ACRILICA COM 2 DEMÃOS DE TINTA A=2445M²

TODO O PISO DO MERCADO DEVERÁ SER REVESTIDO PELO PISO GRANILITE A=1.357,95M²

AS PAREDES DE TODA A ÁREA INTERNA DO MERCADO DEVERÃO RECEBER PINTURA ACRILICA COM 2 DEMÃOS DE TINTA A=2445M²

AÇOUGUE

BANCAS

BOXES

SANITÁRIO MASCULINO

SANITÁRIO FEMININO

RUA CÔNEGO JOSÉ CARLOS

CALÇADA

TERMINAL URBANO

PLANTA BAIXA – REFORMA
ESC: 1:100

CALÇADA

RUA DR. MARCIAL JUNIOR

INSTRUÇÕES P/ PLOTAGEM	
COR	ESPESSURA
RED	0,1
YELLOW	0,2
GREEN	0,3
CYAN	0,4
BLUE	0,5
MAGENTA	0,6
WHITE	0,7
COR N.008	0,05
COR N.009	0,1
COR N.252	0,2
COR N.251	0,2
COR N.250	0,2
COR N.249	0,2

FORMATO AO ALONGADO = INTERNO: 1339 x 821 mm.
EXTERNO: 1374 x 841 mm.

NÃO SERÁ FEITA NENHUMA INTERVENÇÃO

CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA E ARGAMASSA PENEIRADA 47,64M²

REVESTIMENTO COM PLACA ACM NA PARTE FRONTAL = ÁREA TOTAL= 215,44M²

CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA E ARGAMASSA PENEIRADA 11,80M²

PROJEÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA ALVENARIA E ARGAMASSA PENEIRADA 69,46M²

REVESTIMENTO COM PLACA ACM NA PARTE FRONTAL – A= 75,50M²

ALVENARIA A SER CONSTRUIDA COM REVESTIMENTO EM PINTURA BRANCA NA PARTE DE TRÁS DO PÓRTICO A=12,45M²

CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA E ARGAMASSA PENEIRADA 29,64M²

LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, FACHADA COM 162,00M²

LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, FACHADA COM 30,62M²

FACHADA RUA CÔNEGO JOSÉ CARLOS
ESC: 1:100

NÃO SERÁ FEITA NENHUMA INTERVENÇÃO

CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DE ALVENARIA 31,95M²

ALVENARIA A SER CONSTRUIDA COM REVESTIMENTO EM PINTURA BRANCA NA PARTE DE TRÁS DO PÓRTICO A=12,45M²

PROJEÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA ALVENARIA E ARGAMASSA PENEIRADA 69,46M²

REVESTIMENTO COM PLACA ACM NA PARTE FRONTAL – A= 75,50M²

REVESTIMENTO COM PLACA ACM NA PARTE FRONTAL – ÁREA TOTAL= 209,65M²

CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA E ARGAMASSA PENEIRADA 93,73M²

363,12 M²(TOTAL) DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM

LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, FACHADA COM 30,62M²

LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, FACHADA COM 162,00M²

FACHADA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES
ESC: 1:100

CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA E ARGAMASSA PENEIRADA 12,86M²

REVESTIMENTO COM PLACA ACM NA PARTE FRONTAL – ÁREA TOTAL= 185,75M²

CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA E ARGAMASSA PENEIRADA 62,33M²

LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO FACHADA COM 169,28M²

FACHADA RUA GEN. CARNEIRO
ESC: 1:100

PÓRTICO DAS ENTRADAS			
ALVENARIA			
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO	M2	183,82	
CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA	M2	183,82	
REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA	M2	24,80	
EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA	M2	151,00	
COBERTURA E REVESTIMENTO			
REVESTIMENTO EM PAINEL ACM	M2	151,00	
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	24,80	
AQUÁRIOS			
ALVENARIA			
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO	M2	58,92	
CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA	M2	234,08	
REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA	M2	234,08	
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	234,08	
SALA AQUÁRIO 30			
ALVENARIA			
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO	M2	4,00	
CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA	M2	8,00	
REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA	M2	8,00	
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	45,07	
ESQUADRIAS FERRAGENS			
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UN	1,00	
PAISAGISMO			
ESPÉCIES ARBÓREAS			
FORNECIMENTO DE PALMEIRA AREICA LUTESCENS	UN	6,00	
TERRA VEGETAL (GRAMEL)	M3	8,48	

FACHADA			
BEIRAL			
TRATAMENTO DA SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUINDO RASPAGEM, ESTOQUEIME E POLIMENTO COM ESCAMA	M2	311,10	
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	311,10	
REGULARIZAÇÃO			
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM	M2	363,12	
ALVENARIA			
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO	M2	371,75	
CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA	M2	743,50	
REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA	M2	371,75	
EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA	M2	371,75	
ESQUADRIAS E REVESTIMENTO			
REVESTIMENTO EM PAINEL ACM	M2	734,87	
LAVAGEM			
LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO	M2	734,14	
TRATAMENTO DE TRINCAS			
ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HORATADE E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LARGURA DA TELA = 15 CM	M	50,00	
ÁREA INTERNA DO MERCADO			
PAREDES			
LAVAMENTO DE PINTURA DE PAREDE	M2	3049,98	
PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	M2	3049,98	
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	3049,98	
REMOÇÃO E PERFURAÇÕES			
LAVAMENTO DE PINTURA DE PAREDE	M2	78,56	
PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	M2	78,56	
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	78,56	
PISOS			
CONTRAPISO DE DESEMPENADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,0M	M2	1029,83	
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	1029,83	
LIMPEZA			
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA	M2	600,00	
LAVAGEM DE PINTURA EM SEMEADURA	M2	600,00	
PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	600,00	

ÁREA DE PAREDES (M²)	
01	6,30
02	7,30
03	7,40
04	7,30
05	1,82
06	1,82
07	1,82
TOTAL POR BANHEIRO	**33,82**
08	13,05
09	14,78
10	13,17
11	11,94
TOTAL AQUÁRIO 30	**52,94**

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA VER FACHADA R. CÔNEGO JOSÉ CARLOS A=69,46M²

REVESTIMENTO COM PLACA ACM A=75,50M²

PROJEÇÃO VIGA

PALMEIRA AREICA LUTESCENS

APÓS A ESCAVAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA A IMPERMEABILIZAÇÃO E COLOCAÇÃO MANTA GEOMEBRANA HIPERMEABILIZANTE PEAD ATÓXICA 12,00x7,00x1mM EM TODA A AREA DA COVA ABERTA

000,10

LAGO

ver detalhe 01

VER DETALHE AQUÁRIOS

PORTICO DE ENTRADA

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 80X210.

2 DEMÃOS DE PINTURA COM TINTA ACRILICA COR BRANCO (PÉ DIRETO DE 3,85 M)

FECHAMENTO DE ABERTURAS SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL RETIRADO CONSTRUÇÃO DE 4,00M² DE ALVENARIA (ALTURA DE 2,50 M)

AQUÁRIO 30

LOJA

PROJEÇÃO PREDIO

ENTRADA PREDIO RESIDENCIAL ÁREA NÃO AFETADA

TRATAMENTO DA SUPERFICIE DO BEIRAL DA FACHADA DA RUA DR. MARCIAL JUNIOR COM RASPAGEM, POLIMENTO E PINTURA ACRILICA 32,04 M²

TRATAMENTO DA SUPERFICIE DO BEIRAL DA FACHADA DA AV. GOVERNADOR VALADARES COM RASPAGEM, POLIMENTO E PINTURA ACRILICA 9,63 M²

BEIRAL PINTURA ACRILICA COR BRANCO DE 346,04M²

CORTE AA
ESC: 1:100

REVESTIMENTO COM PLACA ACM A=75,50M²

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA VER FACHADA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES A=69,46M²

REVESTIMENTO COM PLACA ACM NA PARTE FRONTAL – ÁREA TOTAL= 124,03M²

CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA E ARGAMASSA PENEIRADA 69,27M²

NÃO SERÁ FEITA NENHUMA INTERVENÇÃO

CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA E ARGAMASSA PENEIRADA 12,32M²

LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO FACHADA COM 169,62M²

DEVERÁ SER FEITO TRATAMENTO DE TRINCA EM TODA A FACHADA JÁ EXISTENTE – 50M DE TRINCA

FACHADA RUA DR. MARCIAL JUNIOR
ESC: 1:100

RASPAGEM DE TODA A PINTURA EXISTENTE NO BEIRAL E TRATAMENTO DA SUPERFICIE CONCRETO E POLIMENTO COM RESINA COM ÁREA TOTAL DO BEIRAL DE 346,04M²

PLATIBANDA

BEIRAL

A COBERTURA METÁLICA PASSARÁ POR UM PROCESSO DE LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA. (600M²)

A COBERTURA METALICA DEVERÁ SER LIXADA E PINTADA COM TINTA OLEO/ESMALTE NOVAMENTE. (600M²)

DIAGRAMA DE COBERTURA
ESC: 1:400

NOTAS AOS RESPONSAVEIS DA EXECUÇÃO

ITENS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EM 1ª ETAPA:
- SERVIÇOS PRELIMINARES E ACOMPANHAMENTO DE OBRA;
- FACHADA;
- ÁREA INTERNA DO MERCADO;
- PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
- PÓRTICO DAS ENTRADAS;
- LIMPEZA FINAL DE OBRA.

ITENS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EM 2ª ETAPA:
- SERVIÇOS PRELIMINARES E ACOMPANHAMENTO DE OBRA;
- TETO;
- LAGOA CENTRAL E CASA DE MÁQUINAS;
- AQUÁRIOS;
- INSTALAÇÕES HIDRAULICAS;
- INSTALAÇÕES ELETRICAS;
- SALA AQUÁRIO 30;
- PISOS INTERNOS;
- LIMPEZA FINAL DE OBRA.

01	16/04/2018	IZA	REVISÃO
00	05/03/2018	IZA	EMISSÃO INICIAL
Revisão	Data	Ass.	Descrição

REVISÕES

CONTRATADA:
SOLAR CONSTRUÇÕES, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

R.T.:	Contrato Nº.:	Nº. DES. :
EDUARDO KEN MIZUTA – CREA: 139.067/D		
COORD.: EDUARDO KEN MIZUTA – CREA: 139.067/D	PROJ.: IZA COLINA	Data: ABRIL/2018

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

TITULO:
REVITALIZAÇÃO DO MERCADO CENTRAL
ENDEREÇO: CENTRO – ALFENAS – MG

CONTEÚDO:
PROJETO ARQUITETÔNICO
PLANTA BAIXA REFORMA, FACHADAS, CORTE AA E DIAGRAMA DE COBERTURA

CONFERIDO:	DATA:	ESCALA: INDICADO
APROVADO:	DATA:	FOLHA: 03/06

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO